

工程计量清单

工程名称：容器车间空分生产区域顶棚水槽更换维修工程

序号	工程项目	数量	单位
1	天面原有旧镀锌水槽拆除158*2条	316	m
2	天面水槽链接处拆除158*4	632	m
3	拆除原有Φ160PVC排水管22*6条	132	m
4	制安1.5厚304不锈钢水槽300*390*300	316	m
5	高空施工措施费用		
6	开增值税发票		